

怀化市工业和信息化局

怀化市工业和信息化局关于 预拌砂浆抽样检验结果的公示

根据《湖南省预拌砂浆质量管理规程》（以下简称“规程”）要求和“怀化市工业和信息化局关于征集预拌砂浆抽样人员暨开展预拌砂浆抽样检测工作的函”的部署，我局联合市住建局（市质安站）在2025年10月21-22日对我市部分预拌砂浆企业抽取了5批次样品送至湖南省建筑材料质量监督检验授权站（以下简称“授权站”）依据国家标准GB/T 25181-2019《预拌砂浆》进行检验，现将抽样检验结果公示如下：

序号	生产单位	产品名称、规格型号	抽检项目	检验结果
1	通道侗族自治县博信商砼建材有限公司	干混普通抹灰砂浆 DP-G M7.5	外观、28d 抗压强度、保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、28d 收缩率	合格
2	湖南志安新型建材有限公司	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	外观、28d 抗压强度、保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、28d 收缩率	28d 抗压强度不合格

3	靖州县京正实业开发有限公司	干混普通砌筑砂浆 DM-G M15	外观、28d 抗压强度、保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘结强度、28d 收缩率	28d 抗压强度不合格
		湿拌砌筑砂浆 WM M7.5-70-6	稠度、保水率、抗冻性、28d 抗压强度、保塑时间(6h、稠度损失率、抗压强度)	合格
4	溆浦大盛建材有限责任公司卢峰商砼站	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5-70-6	稠度、保水率、抗冻性、28d 抗压强度、保塑时间(6h、稠度损失率、抗压强度)	28d 抗压强度不合格、保塑时间(6h、抗压强度)不合格

根据“授权站”抽样检验结果质量分析报告显示，造成个别指标结果不合格的原因可能为：生产工艺因素；抽样环节临时搅拌，难以确保搅拌均匀性，致使砂浆凝结时间离散，整体强度降低；同时，原材料方面和配合比设计与计量因素也有可能造成抽样结果偏差。

我局及时向企业通报了检验结果并指导企业进行整改，根据“规程”相关规定和企业要求，企业整改完成后我局将再次联合市住建局对企业开展“四不两直”方式抽样，进行复检，并及时向社会公示。

(此页无正文)

怀化市工业和信息化局

2026年1月27日

